SPÉCIFICATION TECHNIQUE

TYPE

BUREAU

SÉRIE

Buenos Aires

DENOMINATION

BUREAU PIEDS MÉTALLIQUES

IMAGES

ISO 14006 BUREAU VERITAS Certification

ISO 9001 ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

PEFC

PEFC/14-35-00142

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

TYPE

BUREAU

SÉRIE

Buenos Aires

DENOMINATION

BUREAU PIEDS MÉTALLIQUES

IMAGES

PEFC/14-35-00142

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

TYPE

BUREAU

SÉRIE

Buenos Aires

SPÉCIFICATION

DESCRIPTION BUREAUX PIÉTEMENTS "L"

Plateaux des bureaux et compléments:

Mélamine: Fabriqués en panneau aggloméré de particules de 25 mms d'épaisseur recouvrement en mélamine de 120 grs/m2 pour les deux côtés et une densité de 652 ± 5 kg/m3. Les plateaux accomplissent la norme UNE 89401-2:2008 qui garantissent la dégradation par effet de la lumière ou de son usage. Chants en 2mm d'épaisseur collés avec colle termofusible et arrondis.

Piétements métalliques:

Acier: composé de deux profi lés ovales de 40 x 20 avec placage de 2 mm soudés entre eux sur la partie inférieure par une base emboutie d'un placage de 2mm et par la partie supérieure par un profil en L de 2mm d'épaisseur. 2 points d'ancrage pour le plateau. Finition en peinture époxy argent (RAL 9006). Vérins de réglage en plastique. Passe-câbles: extractible, avec conduits intérieurs pour câbles, pose et extraction à pression. PVC plastique extrudé, de même couleur que le piétement métallique: argenté.

Voile de fond:

Mélamine: Fabriqués en panneau aggloméré de particules de 19 mm d'épaisseur. Chant de 0,8 mm en PVC sur tout le périmètre. Fixation aux pièmentent moyen d'écrous M6. Finition: Argent. Finition argentée. Il incorpore des orifices passe-câbles. Union aux piétements grâce à des excentriques et vis crochet. Pinces de guidage de câbles (optionnel).

FINITIONS EN MÉLAMINE

Blanc | Gris | Acacia clair | Acacia foncé | Hêtre | Chêne veiné

Finition texturée

FINITIONS EN MÉTAL



Argent
(RAL 9006)