Caractéristiques techniques	
• Coffre ignifuge 1H papier/data : résistance au feu certifiée conforme à la norme UL60 (60 minutes papier) & ETL60 (60 minutes média numériques) • Protection contre les inondations : résistance à l'eau certifiée conforme à la norme ETL • Construction en acier monobloc sans soudure & matériau isolant ignifuge • Caisson intérieur plastique hermétique/étanche • Epaisseur porte/paroi : 22/22 mm • Mécanisme de verrouillage 3 positions : 3 pênes fixes dans la charnière de la porte + mobiles • Ø pênes : 25 mm • Nombre de pênes : 10 • Ouverture/fermeture par serrure électronique • 1 code utilisateur : combinaison numérique de 3 à 8 chiffres • Angle d'ouverture de la porte : 180°. max • Compartiment supplémentaire dans la porte • Serrure d'urgence dissimulée • 2 étagères • 1 tiroir interne • 2 clés de secours fournies • Fixation sol • Dimensions extérieures (H*L*P) : 610*530*483 mm • Dimensions intérieures (H*L*P) : 475*385*325 mm • Capacité : 59L • Poids : 61.5kg	

RESKAL

Wonday

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

LIVRAISON ET INSTALLATION DE COFFRES-FORTS

FIDUCIAL

1. COORDONNÉES DE LIVRAISON DU CLIENT

Nom / Dénomination sociale :

Adresse :

CP : Ville :

Tél : Mail :

2. ARTICLE(S) COMMANDÉ(S)

	Référence	Désignation	Quantité	À REMPLIR PAR LE FOURNISSEUR	
				Poids	Dimensions
☐ ET ☐ OU					
☐ ET ☐ OU					
☐ ET ☐ OU					
☐ ET ☐ OU					

3. ACCÈS À L'ADRESSE DE LIVRAISON

L'accès présente-t-il des difficultés ? ☐ **OUI** ☐ **NON**

Zone piétonne ? ☐ OUI ☐ NON

Zone de marché ou de manifestation commerciale ? ☐ OUI ☐ NON

Stationnement à réserver ? ☐ OUI ☐ NON

Le client se charge-t-il de l'emplacement à réserver ? ☐ OUI ☐ NON
Attention, si le client ne s'en charge pas, prévoir surcoût sur devis selon accessibilité

Autre(s) contrainte(s) :

4. PRESTATION(S) SOUHAITÉE(S)

Date de livraison souhaitée :

Plage horaire possible de livraison :

Livraison pas de porte : ☐ OUI ☐ NON
Pas de porte : Livraison devant la porte sur le trottoir

Livraison avec installation à son emplacement : ☐ OUI ☐ NON

Fixation demandée : ☐ OUI ☐ NON
Si oui, devis systématique du fournisseur

5. ACCÈS À L'EMPLACEMENT DU COFFRE

Si livraison pas de porte, ne pas remplir

Accès par escalier :

☐ Droit ☐ Étroit ☐ Tournant - Nombre de tournant :

Nature de revêtement des escaliers :

☐ Bois ☐ Béton ☐ Métallique

Nombre de marches entre le déchargement du camion et l'emplacement :
Réponse OBLIGATOIRE

Nombre de mètres de roulage entre le déchargement du camion et l'emplacement :
Réponse OBLIGATOIRE

Nature des revêtements des sols sur le cheminement :

☐ Parquet ☐ Carrelage ☐ Moquette ☐ Dalle béton

Nature du sol à l'emplacement :

☐ Parquet ☐ Carrelage ☐ Moquette ☐ Dalle béton

6. INSTALLATION À L'EMPLACEMENT DU COFFRE

Si livraison pas de porte, ne pas remplir

☐ Sous-sol * ☐ RDV ☐ Étage * ☐ Autre :

Dimensions des portes pour l'accès :

Chauffage au sol : ☐ OUI ☐ NON

Charge au sol en kg au m² :

**** Si livraison en sous-sol ou à l'étage :***

Accès par ascenseur ou monte-charge ? ☐ OUI ☐ NON

Charge max supportée par l'ascenseur ou monte-charge ?

Dimensions porte ascenseur ou monte-charge ?

Dimensions intérieures ascenseur ou monte-charge ?

Type de sol à l'emplacement :

7. COMMENTAIRES ET PHOTOS

Si possible

Si cas trop complexe, le prestataire peut se rendre sur le site au préalable.
Cette visite sera aux frais du client, en supplément des frais de livraison du coffre.
Frais moyens : 160 € HT environ non déduits et non remboursés.

La livraison doit obligatoirement s'effectuer en présence de l'acquéreur. Le coffre doit être déballé de la palette et du carton par le transporteur en présence de l'acquéreur.

Date : _____ Signature :

Certaines conditions particulières peuvent nécessiter une visite au préalable par le prestataire. Cette visite sera aux frais du client (environ 160 € HT non déduits et non remboursés), en supplément des frais de livraison du coffre.

Toutes indications contraires, n'ayant pas été mentionnées et empêchant le bon déroulement de la livraison, ne pourront engager la responsabilité de WONDAY.

Report ou résiliation de la livraison à une date et heure fixées par le client donnera lieu à une indemnité fixée à 80% du prix de l'opération si elle est effectuée la veille du RDV et de 100% le jour même.

FIDUCIAL
OFFICE SOLUTIONS

TARIFICATION INDICATIVE EN SITUATION STANDARD SELON QUESTIONNAIRE janvier 2026
LIVRAISON DROP COFFRES ET ARMOIRES

mise à jour le 09/12/2025

Réf. FOS	Désignation	Poids (Kg)	Forfait livraison* avec ascenseur quelque soit le nombre d'étages avec max 50m de roulement et sous réserve que le coffre entre dans l'ascenseur	Forfait livraison* en étage(s) sans ascenceur avec max 50m de roulement PHOTO ECALIERS INDISPENSABLE POUR VALIDATION PAR DEVIS	Type de fixation (PRESTATION DE FIXATION SUR DEVIS EN SUPPLEMENT)
Livraison en France					
112 406	COFFRE FORT IGNIFUGE 1h FS-E20	51	+ 250	+ 250 + 78 €/étage	Pas de fixation possible
125 278	COFFRE FORT IGNIFUGE 1h FS-E38	77	+ 245	+ 245 + 78 €/étage	Pas de fixation possible
125 288	COFFRE FORT IGNIFUGE 1h WDS25	25	+ 255	+ 255 + 78 €/étage	Fixation sol et mur
125 289	COFFRE FORT IGNIFUGE 1h WDS60	61,5	+ 245	+ 245 + 78€/étage	Fixation sol
125 290	COFFRE VALEUR ASS SB300EL	26	+ 260	+ 260 + 78€/étage	Fixation sol et mur
125 291	COFFRE VALEUR ASS SB450EL	35	+ 255	+ 255 + 78€/étage	Fixation sol et mur
125 292	ARMOIRE FORTE IGNIF 1H FRS-32	38	+ 255	+ 255 + 78€/étage	Fixation sol
125 295	ARMOIRE FORTE IGNIF 1H FRS-51	54	+ 250	+ 250 + 78€/étage	Fixation sol
125 296	ARMOIRE FORTE IGNIF 1H FRS-75	103	+ 235	+ 235 + 148€/étage	Fixation sol
125 297	ARMOIRE FORTE IGNIF 1H FRS-120	290	+ 322	Sur devis	Fixation sol
125 298	ARMOIRE FORTE IGNIF 1H FRS-165	390	+ 337	Sur devis	Fixation sol
125 299	ARMOIRE FORTE BM1220	90	+ 240	+ 240 + 78€/étage	Pas de fixation possible
125 300	ARMOIRE FORTE BM1260	71	+ 240	+ 240 + 78€/étage	Pas de fixation possible
125 302	ARMOIRE FORTE BM1993	142	+ 220	+ 220 + 148€/étage	Pas de fixation possible
125 304	ARMOIRE FORTE BM1951	200	+ 270	Sur devis	Pas de fixation possible
Livraison en Belgique ou Luxembourg					
145 753	COFFRE FORT IGNIFUGE 1h FS-E20	51	+ 250	+ 250 + 78 €/étage	Pas de fixation possible
145 754	COFFRE FORT IGNIFUGE 1h FS-E38	77	+ 245	+ 245 + 78 €/étage	Pas de fixation possible
145 755	COFFRE FORT IGNIFUGE 1h WDS25	25	+ 255	+ 255 + 78 €/étage	Fixation sol et mur
145 756	COFFRE FORT IGNIFUGE 1h WDS60	61,5	+ 245	+ 245 + 78€/étage	Fixation sol
145 757	COFFRE VALEUR ASS SB300EL	26	+ 260	+ 260 + 78€/étage	Fixation sol et mur
145 758	COFFRE VALEUR ASS SB450EL	35	+ 255	+ 255 + 78€/étage	Fixation sol et mur
145 759	ARMOIRE FORTE IGNIF 1H FRS-32	38	+ 255	+ 255 + 78€/étage	Fixation sol
145 761	ARMOIRE FORTE IGNIF 1H FRS-51	54	+ 250	+ 250 + 78€/étage	Fixation sol
145 764	ARMOIRE FORTE IGNIF 1H FRS-75	103	+ 235	+ 235 + 148€/étage	Fixation sol
145 765	ARMOIRE FORTE IGNIF 1H FRS-120	290	+ 322	Sur devis	Fixation sol
145 766	ARMOIRE FORTE IGNIF 1H FRS-165	390	+ 337	Sur devis	Fixation sol
145 770	ARMOIRE FORTE BM1220	90	+ 240	+ 240 + 78€/étage	Pas de fixation possible
145 775	ARMOIRE FORTE BM1260	71	+ 240	+ 240 + 78€/étage	Pas de fixation possible
145 776	ARMOIRE FORTE BM1993	142	+ 220	+ 220 + 148€/étage	Pas de fixation possible
145 777	ARMOIRE FORTE BM1951	200	+ 270	Sur devis	Pas de fixation possible

***Prestation de fixation au sol ou au mur sur devis en supplément**

Tout coffre acheté n'est ni repris, ni échangé, ni remboursé.